

**Computo metrico**

<b>struttura</b>	<b>Materiale</b>	<b>tipo profilo</b>	<b>lungh. Tot</b>	<b>peso a ml</b>	<b>peso tot</b>	<b>Prezzo al kg</b>	<b>prezzo tot.</b>
Pilastrini anteriori	S275JR	HEA200					
Pilastrini posteriori	S275JR	HEA200					
			190,40	24,20	4607,68		
Travi longitudinali e trasversali	S275JR	IPE160	109,00	15,80	1722,20		
	S275JR	IPE140	138,00	12,90	1780,20		
	S275JR	HEA120	5,00	20,00	100,00		
	S275JR	UPN140	109,00	16,50	1798,50		
	S235JR	tubo 60x60x3	178,00	6,00	1068,00		
	S235JR	tubo 50x50x3	111,00	4,40	488,40		
	S235JR	C140x100x30x3	480,00	8,75	4200,00		
Controventi	S275JR	UPN180	105,00	22,20	2331,00		
			<b>Peso teorico di calcolo</b>		<b>18095,98</b>	<b>€ 3,80</b>	<b>€ 68.764,72</b>
			<b>Incrementato per lavorazioni, saldature, piastre e bullonature (13%)</b>		<b>2352,48</b>	<b>€ 3,80</b>	<b>€ 8.939,41</b>
			<b>zincatura struttura</b>	<b>20448,4574</b>	<b>€ 0,90</b>	<b>€ 18.403,61</b>	

**€ 96.107,75**

**copertura e mantovana lamiera sandwich da 40mm grecata preverniciata**

				<b>prezzo al mq</b>
copertura	mq	552		
mantovana	mq	116		
	<b>tot mq</b>	<b>668</b>		

**€ 30,00 € 20.040,00**

**Canale di gronda e discese in lamiera preverniciata**

(sviluppo min 50 cm) Canale di gronda	ml	46	€ 24,00	€ 1.104,00
(n. 5 discese f 80 di lungh. 7 ml) discese pluviali	ml	35	€ 14,00	€ 490,00

**€ 1.594,00**

**Fondazioni**

*Parti uguali*

Blocco placca tirafondi		14	a corpo cad	€ 150,00/cad	€ 2.100,00
Taglio cls piastra	Circa 1 mq/cad	14	a corpo cad	€ 150,00/cad	€ 1.400,00
Scavo e trasporto a rifiuto	Circa 1 mc/cad	14	a corpo cad	€ 100,00/cad	€ 1.400,00
Fornitura e posa plinto in cls	Circa 1 mc/cad (incidenza acciaio c. 50 kg/mc)	14	a corpo cad	€ 600,00/cad	€ 8.400,00
Raccordo armature tra plinto e piastra		14	a corpo cad	€ 150,00/cad	€ 2.100,00
Finitura massetto su plinto e raccordo con piastra		14	a corpo cad	€ 100,00/cad	€ 1.400,00

**€ 16.800,00**

**Sommano € 134.541,75 oltre IVA**

