

Stima percentuale manodopera

		Spesa prevista	% manod.	Costo totale manodopera	
1 Struttura S275JR					
2 Struttura S235JR					
	prezzo unitario fornitura e posa	€ 3,80 al kg	€ 68.764,72	27,00%	€ 18.566,48
	prezzo unitario sfridi e lavoraz.	€ 0,49 al kg	€ 8.939,41	60,00%	€ 5.363,65
	prezzo unitario tot.	€ 4,29 al kg			
3 Zincatura					
	Prezzo unit. applicato al peso tot.	€ 0,90 al kg	€ 18.403,61	10,00%	€ 1.840,36
4 Copertura e mantovana					
lamiera sandwich da 40mm grecata preverniciata	prezzo unitario	€ 30,00 al mq	€ 20.040,00	32,00%	€ 6.412,80
discese pluviali	prezzo unitario	€ 14,00 al mq	€ 490,00	25,00%	€ 122,50
canali di gronda	prezzo unitario	€ 24,00 al mq	€ 1.104,00	35,00%	€ 386,40
5 Fondazioni con le seguenti lavorazioni stimate a corpo					
Fornitura e posa blocco placca tirafondi come da progetto esecutivo		€ 150,00 /cad	€ 2.100,00	27,00%	€ 567,00
Taglio cls piastra	Circa 1 mq/cad	€ 150,00 /cad	€ 1.400,00	55,00%	€ 770,00
Scavo e trasporto a rifiuto	Circa 1 mc/cad	€ 100,00 /cad	€ 1.400,00	30,00%	€ 420,00
Fornitura e posa plinto in cls	Circa 1 mc/cad (incidenza acciaio c. 50 kg/mc)	€ 600,00 /cad	€ 8.400,00	45,00%	€ 3.780,00
Raccordo armature tra plinto e piastra		€ 150,00 /cad	€ 2.100,00	50,00%	€ 1.050,00
Finitura massetto su plinto e raccordo con piastra		€ 100,00 /cad	€ 1.400,00	55,00%	€ 770,00
			€ 134.541,75		€ 40.049,18

Il costo stimato per la manodopera da impiegare è pari € 40.049,18

La percentuale di manodopera da impiegare è stimata pari al 29,77%

Il progettista

Dott. Ing. Antonio Fasulo

