

Stima dei costi per la sicurezza

			Spesa prevista	% manod.	Costo totale manodopera
1 Struttura S275JR					
2 Struttura S235JR					
	prezzo unitario fornitura e posa	€ 3,80 al kg	€ 68.764,72	5,00%	€ 3.438,24
	prezzo unitario sfridi e lavoraz.	€ 0,49 al kg	€ 8.939,41	7,00%	€ 625,76
	prezzo unitario tot.	€ 4,29 al kg			
3 Zincatura					
	Prezzo unit. applicato al peso tot.	€ 0,90 al kg	€ 18.403,61	5,00%	€ 920,18
4 Copertura e mantovana					
<u>lamiera sandwich da 40mm grecata preverniciata</u>					
	prezzo unitario	€ 30,00 al mq	€ 20.040,00	7,00%	€ 1.402,80
<u>discese pluviali</u>					
	prezzo unitario	€ 14,00 al mq	€ 490,00	5,00%	€ 24,50
<u>canali di gronda</u>					
	prezzo unitario	€ 24,00 al mq	€ 1.104,00	6,00%	€ 66,24
5 Fondazioni con le seguenti lavorazioni stimate a corpo					
<u>Fornitura e posa blocco placca tirafondi come da progetto esecutivo</u>					
		€ 150,00 /cad	€ 2.100,00	4,00%	€ 84,00
<u>Taglio cls piastra Circa 1 mq/cad</u>					
		€ 150,00 /cad	€ 1.400,00	15,00%	€ 210,00
<u>Scavo e trasporto a rifiuto Circa 1 mc/cad</u>					
		€ 100,00 /cad	€ 1.400,00	5,00%	€ 70,00
<u>Fornitura e posa plinto in cls Circa 1 mc/cad (incidenza acciaio c. 50 kg/mc)</u>					
		€ 600,00 /cad	€ 8.400,00	6,00%	€ 504,00
<u>Raccordo armature tra plinto e piastra</u>					
		€ 150,00 /cad	€ 2.100,00	6,00%	€ 126,00
<u>Finitura massetto su plinto e raccordo con piastra</u>					
		€ 100,00 /cad	€ 1.400,00	6,00%	€ 84,00
			€ 134.541,75		€ 7.555,72

Il costo stimato per gli oneri per la sicurezza è previsto pari € 7.555,72

La percentuale di oneri per la sicurezza è prevista pari al 5,62%

Il progettista

Dott. Ing. Antonio Fasulo

